Legende

Beläge /Einfassungen

Fahrbahn
Asphalt mit Posseihl-Beschichtung

Parkstellen
Grant-Rasenfugenpflaster 17/17/17
anthrazit, 30mm Rasenfuge in

Gehweg
Betonplatten, hell, begehbar 40/40/8
in ungebundener Bauweise

Betonplatten, hell, befahrbar 40/40/12
in ungebundener Bauweise

EPDM
Kunststoffbelag Spielflächen
Farbe: 380 (Lichtgrau)

Kunststoffbelag Spielflächen
Farbe: 580 (Teal) - 290 (Perlweiß)

Kunststoffbelag Spielflächen
Farbe: 150 (Caprblau)

Kunststoffbelag Spielflächen
Farbe: 470 (Rasedagrün)

Grünfläche
Gebrauchsrasen RSM2.3 25g/m2

Bauminsel RSM2.3 25g/m2

Spielinsel
Spielsand 0,2-2

Holzschnitzel

Einfassungen
Holzpallisaden Rundholz D15,
Robinie

Kleinsteinerzeiler 8/8/8 Granit

Tiefbord B=10 cm Beton

Hochbord B=10 cm Beton

L-Winkelstein, Betonfertigteil
Höhe=55cm, Fußtiefe=30cm, Stärke=10cm

L-Winkelstein, Betonfertigteil
Höhe=80cm, Fußtiefe=30cm, Stärke=10cm

Doppelstabgittterzaun inkl. Tor

Symbole

Bearbeitungsbereich

557.01 Höhen Bestand

557.78 Höhen Projekt

559.20 Höhen Architekten

0,5 % Neigung mit Richtung

Entwässerung/Leitungen

Kastenrinne

Straßeneinlauf

Ausstattung

Fahrradständer

Rollerständer

Nebengebäude der Architekten

Sitzbank aus Holz

Bodentrampolin

Weidentipi

Wippier aus Robinienholz
mit Fallschutz

Nestschaukel
mit Fallschutz

Wasserspiel mit Handpumpe
und Findlingen

Klettertrache

Sonnensegel

Mobiler Sonnenschirm

Vegetation

Baumpflanzung

AC	Acer campestre Solitär, 4xv. mDb, STU=30-35
CB	Carpinus betulus Solitär, 4xv. mDb, STU=30-35 Hochstamm, 3xv. mDb, STU=30-35
TC	Tilia cordata, Solitär, 3xv. mDb, STU=25-30
CC	Corylus columa Solitär, 3xv. mDb, STU=25-30
QR	Quercus robur Solitär, 4xv., STU=30-40

Obstbäume

A	Malus domestica "Cox Orange Renette" Solitär, 4xv. mDb, STU=25-30
K	Prunus cerasus 'Karneol' Spindelsträucher, 4xv. mDb STU=25-30
B	Pyrus communis 'Alexander Lucas' Spindelsträucher, 4xv. mDb STU=25-30
Z	Prunus domestica 'Bühler Frühzwetschge' Solitär, 4xv. mDb, STU=25-30
F	Amelanchier lamarkii Solitär, 4xv. mDb, Höhe 200-250,
Schirmform	

Sträucher

CS	Cornus sanguinea, 3xv., im Container, Höhe=150-200

Hecken

CM	Cornus mas 3xv., mDb, Höhe=175
CB	Carpinus betulus 3xv., mDb, 150, Höhe=175

Bemerkungen

1. Alle Höhen- und Massangaben sind vom Auftragnehmer vor der Ausführung eigenverantwortlich zu überprüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sowie Bedenken sind vor der Ausführung unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen.

2. Alle konstruktiven und tragenden Bauteile muessen gemaess gepruefter, statischer Berechnung erstellt werden. Der Unternehmer wird ausdrucklich darauf hingewiesen, saemtliche Ausfuehrungen der Leistungen nach den anerkannten Regeln der Baukunst und dem neuesten Stand der Technik unter Einhaltung aller DIN-Vorschriften, behoerdlicher sowie sonstiger Herstellervorschriften herzustellen. Der Unternehmer ist fuer die Richtigkeit der Ausfuehrung allein verantwortlich.



BEMERKUNGEN	Projektnummer	Ersteller	Plantyp	Bereich	laufende Nr.	Index
	OWU_00	LA	GR	XX	001	F

Änderung	Datum	Index
Ausführungsplanung	04.12.2019	A
Ausführungsplanung	18.12.2019	B
Ergänzung TGA und ELT	30.01.2020	C
Absteckachse	30.01.2020	D
Ändern der Planung nach Abstimmung mit GU	18.02.2020	E
Anpassen TG-Rampe	19.03.2020	F

Projektname	OWU Kinderhaus Plus - Freianlagen
Planungsstufe	AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Planinhalt	Höhen- und Absteckplan
Maßstab	1:100
Blattformat	1189 x 841 mm

Bauherr

Gemeinde Unterhaching, vertreten
durch den 1. Bürgermeister Hr.
Wolfgang Panzer
Rathausplatz 7
82008 Unterhaching

Architekt

PSA
Pfletschner und Stefan
Architekten + Ingenieure

Neureutherstr. 14, 80799 München
info@psa-architekten.de
Fon 089/27817530, Fax 089/2725703

Fachplaner