Bodenaufbau EG/Zeile 1

mm	
15	Belag
65	Heizestrich
	PE-Folie (1,5)
20	EPS Trittschalldämmung, WLS 045, DES nach DIN 4108-10
120	EPS Ausgleichsdämmung, WLS 040, DEO nach DIN 4108-10
220	Stahlbetondecke
in Teilbereichen:	
175	Mehrschicht-Leichtbauplatte mit Mineralwolle, WLS 035)

AUFBAU SOCKEL

mm	
10	Sockelputz
100	XPS Perimeterdämmung, WLS 036, WAP nach DIN 4108-10
	Bituminöse Abdichtung
180	Stahlbetonaufkantung

AUFBAU KELLERWAND

mm	
180	XPS Wärmedämmung, WLS 038, PW nach DIN 4108-10
250	Stahlbetonwand, WU-Beton, C30/37
100	Mehrschicht-Leichtbauplatte mit Mineralwolle, WLS 035 als Flankendämmung

AUFBAU KELLERBODEN

mm	
	Epoxy-Beschichtung
500	Stahlbetonbodenplatte, WU, C30/37
	Trennlage
180	XPS Dämmung
80	Sauberkeitsschicht
	Kiespolster (Dicke nach Vorgabe Bodengutachten)



Schnitt

Grundriss

Detailplanung					
Projekt	Neubau Wohnbebauung Birkenstraße West Penzberg			Maßstab	1:20
	Plannummer	Planinhalt	Index	Gezeichnet	FS,MS
	WP_504_DT_RO	Lichtschacht West	**VA01**	Datum	16.04.2021
				Blattgröße	Din A3
Planverfasser				Projektnummer	M030