Grundriss Fundamente - Zeile 4 / 0,00 = 612,00m üNN





Grundriss Fundamente - Zeile 3 / 0,00 = 609,45m üNN

Diese Planung gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachingenieure.

Die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes sind zu beachten.

Angaben über Schlitze/Durchbrüche sind vor Ausführung vom Unternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu prüfen und zu besprechen.

Gründung, Bodenplatte, Fundamente, aufgehende Wände aus Stahlbeton gegen Erdreich, sind entsprechend der DIN-Vorschrift auszuführen.

Arbeits- und Dehnfugen zwischen Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit wasserdicht nach DIN herzustellen.

Gegen anstauendes oder drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein das ausführende Unternehmen.

Die Auflage des Bauschems, die DIN-Vorschriften, daraus resultierenden Notwendigkeiten, sowie das Bodengutachten, sind zu beachten.

Die Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz sind entsprechend den verlegenden Gutachten zu berücksichtigen und zu erfüllen.

Maße im Bestand, sowie bei Um- und Ausbau, sind grundsätzlich Fertigmaße, d.h. Ober Fertigboden, wenn nichts anderes angegeben ist.

Alle Flächenangaben sind Wohnflächenangaben, tatsächliche Bodenflächen sind vor Ort aufzumessen.

Datum und/oder Änderungen, sowie Planungsindex beachten, ansonsten gilt größter Maßstab.

ABKÜRZUNGEN ALLGEMEIN					
AHD	Abgehängte Decke	ST	Sturz	ABKÜRZUNGEN AUSSPARUNGEN	
AH	Anhanghöhe	STG	Steigungen	b	Breite
AK	Aussenkante	SW	Schwelle	DN	Durchmesser
BR	Brüstung	UK	Unterkante	E	Elektro
BRH	Brüstungshöhe ab OK FFB	UZ	Überzug	h	Höhe
BSP	Bodensprung	UZ	Unterzug	H	Heizung
DF	Dehnfuge	VK	Vorderkante	K	Klima
DGL	Deckengleich	WD	Wärmedämmung	KB	Kernbohrung
DSP	Deckensprung	WDVS	Wärmedämmverbundsystem	L	Länge
F	Fundament			LÖ	Lüftung
FD	Fertigdecke			RÖ	Revisionsöffnung
FFB	Fertigfußboden			S	Sanitär
FL	Fliesenspiegel			t	Tiefe
FT	Fertigtür				
GHP	Gefällehochpunkt	ABKÜRZUNGEN BRANDSCHUTZ			
GTP	Gefälletiefpunkt	BH	Brandwand		
HV	Heizungsverteiler	tF	feuerbeständig (F90)		
KV	Kreuzverband	hF	hochfeuerhemmend (F60)		
M	Messstelle / Elektroanschluss	hb	hochbrennbar (F30)		
OK	Oberkante	nb	nicht brennbar		
RD	Rohrdecke	se	schwerentflammbar		
RB	Rohrfußboden	1.RW	1. Rettungsweg		
RR	Regenrohr	2.RW	2. Rettungsweg		

BAUSTOFFE	SYMBOLE		BRANDSCHUTZ	
Mauerwerk (MW)	Höhenkote	OK Fertig / Roh	T90/K90	feuerbeständig, hochfeuerhemmend, mech. Stabilität
Mauerwerk Dämmziegel		UK Fertig / Roh	T30/K30	feuerhemmend, hochfeuerhemmend, mech. Stabilität
WU-Beton		VK Fertig / Roh	GKF/K 30	Gipskartoplatte, feuerhemmend, mech. Stabilität
Bewehrter Beton		WS B/T.H Wandschlitz	GKF/K 60	Gipskartoplatte, hochfeuerhemmend, mech. Stabilität
Unbewehrter Beton		WD B/H Wanddurchbruch	RS/RS 30	Rauchschutztür selbstschließend
Betonfertigteil		DD L/B Deckendurchbruch	RS/RS 60	Rauchschutztür selbstschließend
Wärmedämmung weich		BD L/B Bodendurchbruch	T30/T60/T90	Feuerwiderstandstür, Türen
Wärmedämmung hart		EB L/B/H Bodenschlitz	F30/F60/F90	Feuerwiderstandstür, Fenster
Estrich		BSP Bodensprung	DIN4108/GK	BSV o. Schutz Wärmedämfung
Sichtbeton		DSP Deckensprung	RS	Rauchschutztür
GKB / FX2 (4NB)	Änderung Index		S	Selbstschließend
Möblierung fest	Detailverweis		D	Dichtschließend
Möblierung lose			FSA	Feststellanlage
			OTS	Obertürschließer

GRUNDSTÜCK	GEWERK
Baugrenze	Heizung, Lüftung, Sanitär
	Elektro

TÜRSTEMPEL	RAUMSTEMPEL	HÖHENNOTEN (Meringen auf 0.00 der jeweiligen Zeile)
Türnummer Brand- Schallschutz Türart, Verglasung Schlossform, -Absetzmaß	Raumnummer Raumnutzung Nettofläche Fußbodenaufbau Putz-/Sockelaufbau Decke	Unterkante Rohdecke Unterkante Fertigdecke Oberkante Fertigdecke Oberkante Rohdecke

ABKÜRZUNGEN TÜRSTEMPEL		TÜRSYSTEME		ABKÜRZUNGEN RAUMSTEMPEL	
T(BAR)		STA	Schiebetürantrieb	GKB	Gipskartonbeplankung glatt
SB	Stahlblechtür	DTA	Drehtürantrieb	GKF	Gipskarton feuchtraumbeständig
SBK	Stahlblechklappe	OTS	Obertürschließer	GKB A	Gipskartonbeplankung gekrümt
HO	Holztür	BMZ	Anbindung an BMZ	GKB R	Gipskartonbeplankung mit Revisionsklappen
KU	Kunststofftür	RM	Raummelder	STB	Stahlbetondecke gespachtelt und geglättet
FR	Feuchtraum	ELTÜF	Elektrischer Türöffner	WD	Wärmedämmung
NR	Nassraum	FTÜ	Fluchttüröffner		
SG	Stahl-Glas-Element	230 V	Elektroanschluss		
AG	Alu-Glas-Element	PF	Panikfunktion		
HG	Holz-Glas-Element	TW	Türwächter		
GL	Glasgeländer	RSZ	Rauchschutzzentrale (Sturzmelder)		
SF	Schiebetür	N	nicht abschließbar (Bündzylinder)		
FT	Innenfenster				
NÖD	Nachtlüftungsöffnung				

VERGLASUNG		TÜRSTEUERUNG		ABKÜRZUNGEN FENSTERSTEMPEL FENSTERAUSSTATTUNG	
OL	Oberlicht	ZUKO	Zutrittskontrolle Kartenleser	M	Motor
SL	Seitenlicht, einseitig	NOT	Notauf-Taster	BLS	Blendschutz
ZSL	Seitenlicht, beidseitig	SS	Schlüsselschalter	VO	Verdunkelung
GA	Glasausschnitt	T h:1,8	Taster auf Höhe 1,8m	VH	Vorhang
		T h:1,05	Taster auf Höhe 1,05m	ROL	Rollladen
PANIKFUNKTION		TR	Türöffner	RAF	Raffstore
B	Umschaltfunktion	KL	Klingel	HM	Horizontal Markise
C	Schließzwangfunktion	SPR	Sprechanlage	HM	Horizontal Markise
D	Durchgangsfunktion	EMF	Elektromagnet. Feststeller	ML	Markisolette
E	Wechselfunktion	FRWT	Flucht-/Rettungstermnal	FL	Faltladen
				SL	Schiebeladen

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFFB EG der jeweiligen Zeile, Tür-, Sturz- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB.
Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

BESTANDSMASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN !

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
Anschlüsse und Anschlusshöhen sind in Absprache mit der Bauleitung an den Bestand anzupassen!

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN

INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME
GEPRÜFT:			
GENEHMIGT:			

M 1:100 | WP_050_GR_FU_Z3-4

Projekt
Neubau Wohnbebauung Birkenstraße West Penzberg Flur-Nr.1178

Projektadresse	Bauherr/in
Birkenstraße I Wölflstraße 82377 Penzberg Deutschland 1178	Stadt Penzberg Karlstraße 25 82377 Penzberg Deutschland

Planverfasser

Leistungsphase		M 1:100		
Maßstab	1:100	Planinhalt		Index
Gezeichnet	MS	Fundament Plan Zeile 3-4		VA1
Datum	16.04.2021			
Blattgröße	1,350 x 0,841			
Projektnummer	M030			
Freigabe		Plannummer		
		WP_050_GR_FU_Z3-4		