Bodenaufbau EG/Zeile 1

mm

15	Belag
65	Heizestrich
	PE-Folie (1,5)
20	EPS Trittschalldämmung, WLS 045, DES nach DIN 4108-10
120	EPS Ausgleichsdämmung, WLS 040, DEO nach DIN 4108-10
220	Stahlbetondecke
175	Mehrschicht-Leichtbauplatte mit Mineralwolle, WLS 035

AUFBAU SOCKEL

mm

22	Sockelputz
100	XPS Perimeterdämmung, WLS 036, WAP nach DIN 4108-10
	Bituminöse Abdichtung
180	Stahlbetonaufkantung

AUFBAU KELLERWAND

mm

180	XPS Wärmedämmung, WLS 038, PW nach DIN 4108-10
250	Stahlbetonwand, WU-Beton, C30/37
100	Mehrschicht-Leichtbauplatte mit Mineralwolle, WLS 035 als Flankendämmung

AUFBAU KELLERBODEN

mm

	Epoxy-Beschichtung
500	Stahlbetonbodenplatte, WU, C30/37
	Trennlage
80	Sauberkeitsschicht
	Kiespolster (Dicke nach Vorgabe Bodengutachten)



Detailplanung				
Projekt	Neubau Wohnbebauung Birkenstraße West Penzberg		Maßstab	1:20
	Plannummer	Planinhalt	Index	Gezeichnet FS,MS
	WP_505_DT_RO	Lichtschacht Nord	VA01	Datum 16.04.2021
				Blattgröße Din A3
Planverfasser				Projektnummer M030