

## **Klinik Mallersdorf - Neubau und Umstrukturierung**

### **Leistungsverzeichnis: VE 392-1010-001 Baumeisterarbeiten**

#### **Zusatzblatt zu 214.H Besondere Vertragsbedingungen**

Als Anlage zu Formblatt 214.H gilt zu 1.2.) Ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

Als Grundlage für die Kalkulation gelten folgende Ecktermine, die genaue Festlegung der Fristen erfolgt mit Auftragserteilung:

#### **1. Ausführungsfristen**

**01.03.2022 – 23.11.2023**

Es ist davon auszugehen, dass in Abschnitten bzw. taktlos gearbeitet werden muss. Dies ist in die EP einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

#### **2. Einzeltermine:**

##### **Erdbauarbeiten (Phase 2)**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Erbau Kanalarbeiten von Buchetweg<br>bis Abzweig Fußweg | von 01.03.2022 bis 28.03.2022 |
|---|-------------------------------|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Schließen Straße + Herstellen Baustraße<br>Mit Wendehammer und BE-Fläche | von 29.03.2022 bis 04.04.2022 |
|--|-------------------------------|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Erbau Kanalarbeiten bis Regenrückhaltung<br>Kanalarbeiten Fußweg | von 05.04.2022 bis 16.05.2022 |
|--|-------------------------------|

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Erdarbeiten Vorarbeiten für CSV-Säulen<br>Hügelabtragung, Verbesserung Baugrund | von 19.04.2022 bis 16.05.2022 |
|---|-------------------------------|

##### **Tiefgründung (Phase 3)**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Herstellen CSV-Säulen | von 17.05.2022 bis 06.06.2022 |
|-----------------------|-------------------------------|

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Erdaushub Herstellen Baugrube Restaushub <b>(Phase 4)</b> | von 07.06.2022 bis 13.06.2022 |
|---|-------------------------------|

##### **Rohbauarbeiten (Phase 5)**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Baubeginn Rohbauarbeiten, Kranstellung | von 14.06.2022 bis 21.06.2022 |
|--|-------------------------------|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Gründung Schotterkoffer, Kanalarbeiten,<br>Sauberkeitsschicht, | von 22.06.2022 bis 05.07.2022 |
|--|-------------------------------|

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Bodenplatte, Fundamente | von 13.07.2022 bis 23.08.2022 |
|-------------------------|-------------------------------|

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Stützwände sukzessiv | von 22.08.2022 bis 30.08.2022 |
|----------------------|-------------------------------|

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Außen- Innenwände UG + Abdichtung/Dämmung | von 31.08.2022 bis 11.10.2022 |
|---|-------------------------------|

##### **(Phase 6)**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Decke über UG, Bodenplatte EG Teil 1 | von 17.08.2022 bis 14.10.2022 |
|--------------------------------------|-------------------------------|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Bodenplatte EG Teil 2 (witterungsabhängig) | von 14.10.2022 bis 27.01.2023 |
|--|-------------------------------|

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Verfüllen Arbeitsräume UG (witterungsabhängig)  | von 16.01.2023 bis 03.02.2023 |
| Herstellen Baustraße Nord, Umfahrung  | von 06.02.2023 bis 08.02.2023 |
| Aufmauern Wände UG (witterungsabhängig)   | von 06.02.2023 bis 03.03.2023 |
| Abbruch Außenluftturm Bestand   | von 09.03.2023 bis 13.03.2023 |
| Stützen StB-Wände EG (witterungsabhängig)   | von 02.12.2022 bis 02.02.2023 |
| Einhängen FT-Stürze + Aufmauern Brüstungen  | von 20.01.2023 bis 09.02.2023 |
| Decke über EG Teil 1 bis Bauteilfuge  | von 10.02.2023 bis 10.04.2023 |
| Decke über EG Teil 2 ab Bauteilfuge   | von 11.04.2023 bis 11.07.2023 |
| Behelfsabdichtung Dach, Abdichtung Öffnungen  | von 12.07.2023 bis 25.07.2023 |
| Montage FT-Sockel Ost, Nord Süd und West  | von 24.07.2023 bis 16.08.2023 |
| Brückenanbindung Abbruch Balkone,<br>Öffnung Bestandsfassade (gem. Gutachten Artenschutz) | von 02.10.2023 bis 27.10.2023 |
| Abschlußarbeiten Rohbau, Restarbeiten   | von 27.10.2023 bis 23.11.2023 |