Ausschreibung Entsorgung Erdreich und Lieferung Frostschutzkies

Für das Bauvorhaben an der Münchner Straße in Friedberg Fl.Nr.754/1, benötigt die Stadt Friedberg folgende Position:

Pos.001

Verwertung Auffüllböden Z 0
Abtransport und abfallrechtskonforme, fachgerechte Verwertung
/ Entsorgung von Bodenaushub entsprechend Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen der Klasse Z 0. Materialabfuhr mit Verwiegung an der Annahmestelle bzw. an einer vom AN auszuwählenden amtlich geeichten Waage und Bereitstellung der erforderlichen Begleitscheine.
(vorgefertigte Exemplare - nur noch mit
Lkw-Kennzeichen und Unterschrift zu versehen).

16.000 to EP……€/to GP…….€

Pos.002
Entsorgung Aushubmassen Z 1.1
Abtransport und abfallrechtskonforme, fachgerechte Verwertung
/ Entsorgung von Bodenaushub entsprechend Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen Zuordnungsklasse Z 1.1. Materialabfuhr mit Verwiegung an der Annahmestelle bzw. an einer vom AN auszuwählenden amtlich geeichten Waage und Bereitstellung der erforderlichen Begleitscheine
(vorgefertigte Exemplare - nur noch mit
Lkw-Kennzeichen und Unterschrift zu versehen).

3000 to EP……€/to GP…….€

Pos. 003
Entsorgung Aushubmassen Z 1.2
Abtransport und abfallrechtskonforme, fachgerechte Verwertung
/ Entsorgung von Auffüllboden/Bodenaushub entsprechend Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen Zuordnungsklasse Z 1.2. Materialabfuhr mit Verwiegung an der Annahmestelle bzw. an einer vom AN auszuwählenden amtlich geeichten Waage und Bereitstellung der erforderlichen Begleitscheine
(vorgefertigte Exemplare - nur noch mit
Lkw-Kennzeichen und Unterschrift zu versehen).

1300 to EP……€/to GP…….€

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Baubetriebshof BA II Stadt Friedberg, Münchner Str.

Abholung/Ablauf:

Der Aushub wird auf der Fl.Nr. 757 in 14 Mieten zu je 1000to zwischengelagert und von der Firma Grundbaulabor aus Aichach analysiert. Nach Erhalt der Analyse wird ihnen der Untersuchungsbericht weitergeleitet. Wenn Sie spezielle Untersuchungs-Parameter für ihre Grube benötigen teilen Sie diese vor der Beprobung dem Auftraggeber mit. Innerhalb von 10 Arbeitstagen müssen Sie das Erdreich abtransportieren.
Zum Verladen vor Ort ist ein Ladegerät mit Fahrer vorhanden. Der Abtransport ist drei Tage vorher dem Bauleiter vor Ort mitzuteilen.

Der Abholungszeitraum beschränkt sich ab Auftragserteilung bis 23. Dezember 2022.

Die Baustelle ist mit LKW-Sattel Auflieger befahrbar. (Ruhezeiten können auf der Baustelle nicht abgehalten werden)

Eignungstest:

Zur Nachverfolgung bitten wir Sie im Vorfeld anzugeben wo Sie das Material einbringen, incl. den zulässigen Genehmigungsbescheid ihrer Grube.

Grube ZO ……

Grube Z1.1 ……

Grube Z1.2 ……

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Neubau Baubetriebshof BA II Stadt Friedberg, Münchner Str.

Pos. 004 Kieskoffer

Anliefern und Abladen von sauberem, gut
gestuftem Kies (GW, GE, GI nach DIN 18300) mit einem
Feinkorngehalt von < 5% (Klasse F1 gemäß ZTVE)

12.000 to **EP……€/to** **GP…….……€**

Lieferung:
Die Lieferung erfolgt an die Baustelle Münchner Straße in Friedberg Fl.Nr.754/1.
Die Baustelle ist mit LKW-Sattelaufliegern befahrbar. (Ruhezeiten können auf der Baustelle nicht abgehalten werden.)
Der Lieferzeitraum beschränkt sich von der Auftragserteilung bis Ende Dezember 2022.
Die gesamte Liefermenge kann nicht auf einmal geliefert werden. Der Bauleiter vor Ort wird immer mindestens drei Tage vorab bestellen.
Nach erfolgter Bestellung müssen dann am Liefertag von 7.00 Uhr bis 16.00Uhr, 500to geliefert werden.

Eignungstest:

Um überprüfen zu können, ob das angebotene Material auch den Richtlinien entspricht, ist mit dem Angebot ein Nachweis über die Eignung als Frostschutzkies abzugeben.

Das gesamte angebotene Material muss aus einer Grube geliefert werden.

Standort der Kiesgrube: …….

Anlagen:

Lageplan Anfahrt

…… ……..
(Ort und Datum) (Ort und Datum)

……. ……
(Stempel und Unterschrift) (Stempel und Unterschrift)
Anbieter-Geprüft Ausschreiber-Geprüft