





## Ansicht Nord

## Ansicht West

## Ansicht Ost

### Zeichen- / Beschriftungslegende

| Schraffuren | |
|---|---|
| Stahlbeton | |
| Stahlbetonfertigteil | |
| Beton, unbewehrt | |
| Mauerwerkswand | |
| Leichte Trennwand | |
| Holz | |
| Brettschichtholz BSH | |
| Mineralische Dämmung (Steinwolle) | |
| Synthetische Dämmung (Schaumstoffe EPS/XPS) | |
| Dämmelemente (HWL-Platten) | |
| vorgehängte Fassade, Unterkonstruktion, Dämmung | |
| Kies | |
| Boden | |
| Gittermatte | |
| Vorwand | |
| WC-Trennwand | |

| Brandschutz | |
|---|---|
| **Allgemein** | |
| feuerbeständig | F90 (fb) |
| hochfeuerhemmend | F60 (hfh) |
| feuerhemmend | F30 (fh) |
| Brandwand | BW |
| Wand in Bauart einer Brandwand | BBW |
| aus nicht brennbaren Baustoffen | -A (A1, A2) |
| in wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen | -AB |
| aus schwer entflammbaren Baustoffen | -B1 |
| **Türen** | |
| feuerbeständige Tür | T90 |
| feuerhemmende Tür | T30 |
| Rauchschutztür, rauchdicht, selbstschließend DIN 18095 | RS |
| vollwandig, dicht- und selbstschließende Tür | VDS |
| vollwandig dichte Tür | VD |
| nicht abschließbar | N |
| Tür mit Panikfunktion | P |
| Qualifizierung der Panikfunktion | B, C, D, E |
| Türöffnungsrichtung Panik einsehwärts, auswärts | e, bzw. a |
| Tür Gewerk Fassade | FA |
| Tür Gewerk Innentüren | IT |
| Tür Gewerk Metallbau / Rohrrahmentüren | MB |
| **Brandschutzverglasungen** | |
| Glas mit Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb | F30 / F90 |
| Glas ohne Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb | G30 / G90 |
| **Sonstiges** | |
| hoffttragende Wände/Vorhangfassaden, Installationskanäle, -schächte. Feuerwiderstand gepr.ft nach DIN EN 1634-1 | EI30 |

| Schallschutz | |
|---|---|
| Türen: **Rw,P** Angabe des Prüfschallstämmwertes<br>Wände: **Rw,R** Angabe Schallschutz-Rechenwert | **dB**<br>*Angabe in Decibel* |

| Beschriftungen / Kürzel | |
|---|---|
| Oberkante | OK |
| Unterkante | UK |
| Vorderkante | VK |
| Außenkante | AK |
| Innenkante | IK |
| Rohrdecke | RD |
| abgehängte Decke | AD |
| Fertigfußboden | FFB |
| Rohfußboden | RFB |
| Rohkote | ▼ |
| Fertigkote | ▽ |
| Überzug | ÜEZ |
| Unterzug | UZ |
| Sturz | STZ |
| Brüstung | BR |
| lichte Raumhöhe über OK FFB | LRH |
| lichter Durchgang | LD |
| Installationsschacht | INST-S |
| Bodeneinlauf (Gully) mit Geläle - min. 2 % | |
| Bodeneinlauf (Gully) ohne Geläle | |
| Regenfallrohr | RR |
| Elektroverteiler | UV |
| Feuerlöscher | FeuL |
| Notausgang | NA |
| Rauchabzugsanlage/rmeanlage | RWA |

| Beschriftungen / Kürzel / Zeichen | | |
|---|---|---|
| Deckendurchbruch | DD | |
| Deckenaussparung | DA | |
| Bodendurchbruch | BD | |
| Bodenaussparung | BA | |
| Unterzugsdurchbruch | UZD | |
| Wanddurchbruch | WD | |
| Wandaussparung | WA | |
| Wandschlitz | WS | |
| Elektrik | E | |
| Heizung | H | |
| Lüftung | L | |
| Sanitär | S | |

| Wand- und Deckenoberflächen | |
|---|---|
| Fliesen | FL |
| Gipsputz | GPU |
| Kalkzementputz | KZPU |
| Stahlbeton Lasiert | SB-L |
| Sichtbeton erhöhte Anforderung **A** | SB-A |
| Sichtbeton erhöhte Anforderung **B** | SB-B |
| Sichtbeton erhöhte Anforderung **C** | SB-C |
| Anstrich | AS |
| Spachtelung | SP |
| Holzverkleidung | HV |

Umbau im Bestand

| Plannr. | AZ | Planer | Phase | Nr. | BA | BT | Kategorie | Det. | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 621-02/02-02 | A | -7- | 002 | -G- | Ü- | AN-NW | | |

Planinhalt: Ansicht Nord_MS, Ansicht West MS_VB, Ansicht Nord VB, Ansicht Ost VB

**Vorabzug**

### ZU BEACHTENDE HINWEISE

Sämtliche Angaben und Maße sind von den ausführenden Firmen vor Arbeitsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.

Für die Richtigkeit der Maße haftet der Auftragnehmer.

Bei Maßdifferenzen, Abweichungen zu Plänen des Statikers, bzw. statischen Berechnungen und Ausführungen bzgl. Aussparungen sind der Architekt und die Bauleitung unverzüglich zu verständigen.

Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche erfolgen nach Schal-/Bewehrungsplänen des Statikers, s.hierzu auch Werkpläne

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im Plan angegebenen Detailplänen vollständig.

Die Montagepläne der Elektro- und HLS-Projektanten sind für alle einzubetonierende Installationsteile vor Baubeginn zu beachten.

Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung.

Schließen der Vorratsschachten, sowie die Montage der Installationen im fertigen Trennwände darf erst nach erfolgten Installationen und nach Freigabe der Bauleitung erfolgen.

Tür- und Fensterhöhenangaben beziehen sich auf OK FFB.
Angabe Öffnungsmaße von Türen: von OK FFB bis UK Sturz

PROJEKTBEZEICHNUNG
095 - MTV Ersatzneubau der Mittelschule mit Mehrzweckhalle in Taufkirchen (Vils)

PROJEKTKÜRZEL
MTV

GEBÄUDESCHEMA




±0,00 = FFB Ebene 1 MS
±0,00 = +465,47 ü.NN
Hochwasser =+465,00ünNN
Bemessungsgrundwasserstand=+464,00ünNN

ORT DES BAUV/ORHABENS
Pfarrweg 3
84416 Taufkirchen (Vils)

BAUHERR
Gemeinde Taufkirchen (Vils)

Rathausplatz 1
84416 Taufkirchen (Vils)

PLANUNGSPHASE
Werkplanung

| | |
|---|---|
| WE | vertiefte Entwurfsplanung |
| W1 | Rohbauphase ohne Aussparungen |
| W2 | Rohbauphase mit Aussparungen |
| W3 | Ausbauphase |

STAND 14.04.2022
GEZ. =
PLANGRÖSSE 118,9 x 84,1= 1m²
MAßSTAB 1:100

PLANNR.
MTV-A-7- 002 -G- Ü- AN-NW-

PLANNINHALT
Ansichten Mittelschule (BT A) Nord und West, Verbindungsbau (BT B) Nord und Ost